

Директор МАОУ «ДГТ»

Утверждаю

В.Н.Мехедов



Ведомость объемов работ

по замене деревянных оконных проемов на пластиковые

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Новый раздел					
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	м2	342,0773	279,6+9,0045+20,58+32,8928
2	2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	м2	2,551	2,551
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	279,6	2,05*2*63+1,795*2*4+1,16*2,01*3
4	4	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	м2	279,6	2,05*2*63+1,795*2*4+1,16*2,01*3
5	5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	9,0045	1,77*1,42+1,45*1,42+1,48*1,42+1,148*2,03
6	6	Блок оконный из ПВХ профиля двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	м2	9,0045	1,77*1,42+1,45*1,42+1,48*1,42+1,148*2,03
7	7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	0,2058	1,144*2*9
8	8	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	м2	20,58	1,144*2*9

9	9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	м2	32,8928	1,121*1,685* 15+1,12*0,5 5+0,875*1,9 9+1,18*0,49 +0,81*2,01
10	10	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	м2	32,8928	1,121*1,685* 15+1,12*0,5 5+0,875*1,9 9+1,18*0,49 +0,81*2,01
11	11	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	184,35	23,05+8,4+5 0,0+48,0+54, 9
12	12	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м	184,35	23,05+8,4+5 0,0+48,0+54, 9
13	13	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,551	1,12*2,278
14	14	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)	м2	2,551	1,12*2,278
15	15	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	м	194,8	48,95+42,8+ 44,6+58,45
16	16	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	194,8	48,95+42,8+ 44,6+58,45
17	17	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	204,83	
18	18	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	215,0715	